

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Renowacja i zabezpieczenie budynków SOSW w Rydzynie  
ADRES INWESTYCJI : Plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna  
INWESTOR : Powiat Leszczyński  
ADRES INWESTORA : Leszno, Pl. Kościuszki 4B

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tadeusz Śląski  
DATA OPRACOWANIA : 2013-06-07

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Remont elewacji</b>			
1 d.1	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku 10.1*2	m m	20.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.200</b>
2 d.1	KNR-W 4-01 0545-03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku 19.60	m m	19.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.600</b>
3 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek gzymsu z blachy nie nadającej się do użytku 19.60*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.800</b>
4 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie parapetów z blachy nie nadającej się do użytku 1.7*(4+4+5)*0.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.155	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.155</b>
5 d.1	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych 19.60*10.1 -1.5*3.2*0.5 -1.5*1.85*3*0.5 -1.5*2.45*4*0.5 -1.5*0.95*5*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	197.960 -2.400 -4.163 -7.350 -3.563	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.484</b>
6 d.1	KNR-W 4-01 0348-02 analogia	Rozebranie gzymsu z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.38*0.6*19.60	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.469	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.469</b>
7 d.1	KNR-W 4-01 0518-04 analogia	Rozbiórka pokrycia z papy - pierwsza warstwa 19.60*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.800</b>
8 d.1	KNR-W 4-01 0518-05 analogia	Rozbiórka pokrycia z papy - następna warstwa Krotność = 2 poz.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.800</b>
9 d.1	kalk. własna	Wykucie elementów betonowych stropodachu na wykonanie dylatacji z styropianu i wykonanie docisku betonowego 0.24*0.34*19.60	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.599	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.599</b>
10 d.1	kalk. własna	Wkucie i osadzenie skrzynki elektrycznej o wymiarach 1,0x0,6x0,4m 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11 d.1	KNNR 5 1207- 01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 20	m m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
12 d.1	KNNR 5 0205- 01	Montaż istniejących przewodów poz.11	m m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
13 d.1	KNNR 5 1208- 01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm poz.11	m m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
14 d.1	kalk. własna	Wzmocnienie krawędzi gzymsu - dylatacja ze styropianu gr. 10cm i wykonanie docisku betonowego o wym. 24x24cm po całej długości gzymsu 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15 d.1	KNR 19-01 0308-09 analogia	Gzymsy, attyki, portale w murze o gr. ponad 1 cegłę poz.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.469	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.469</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 2-02 d.1 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowo poz.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.800</b>
17	KNR 19-01 d.1 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią 1.5*3.2 1.5*1.85*3 1.5*2.45*4 1.5*0.95*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.800 8.325 14.700 7.125	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.950</b>
18	KNR AT-27 d.1 0101-10	Skucie tynków, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	180.484	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.484</b>
19	KNR AT-27 d.1 0101-11	Reprofilacja spoin w murach ceglanych poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	180.484	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.484</b>
20	KNR 19-01 d.1 0807-02	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> na ścianach płaskich poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	180.484	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.484</b>
21	KNR 19-01 d.1 0809-03	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szer. do 40 cm 0.3*(1.5+2*3.2) 0.3*(1.5+2*1.85)*3 0.3*(1.5+2*2.45)*4 0.3*(1.5+2*0.95)*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.370 4.680 7.680 5.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.830</b>
22	KNR 19-01 d.1 0825-01	Bonie prostokątne na ścianach, słupach i pilastrach wykonane ręcznie na tynku zwykłym 19.60*2	m m	39.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.200</b>
23	KNR AT-09 d.1 0803-08	Blachodachówka TYTAN z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu - pas podrynnowy i parapety poz.3+poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.955	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.955</b>
24	kalk. własna d.1	Montaż rynny i rur spustowych (z demontażu) 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNR 2-02 d.1 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	180.484	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.484</b>
26	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 0.05*poz.5+poz.6+poz.7*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	13.983	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.983</b>
27	KNR 4-04 d.1 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 poz.26	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	13.983	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.983</b>
28	kalk. własna d.1	Opłata za wysypisko poz.26	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	13.983	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.983</b>