

ZAKŁAD KOMINIARSKI Jerzy Szwałek
ul. ul. Wolińska 23F
64-100 Leszno
jertzol@le.onet.pl

Rydzyna, 2015-08-03
oryginał / kopia

OPINIA Nr OPIN 150/2015

z kontroli przewodów kominowych spalinowych, wentylacyjnych

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, łącznie z urządzeniami mającymi bezpośredni związek z kominami w budynku będącym własnością:

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im Franciszka Ratajczaka
położonym przy ul. Plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna

została przeprowadzona przez posiadającego wymagane kwalifikacje Mistrza Kominiarskiego (art. 62 ust 6 pkt 1) Szwałek Jerzy, przy współudziale Walkowiak Karol w oparciu o przepisy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. nr 89 poz. 414) oraz stosownie do wydanych przepisów szczegółowych i przedmiotowych norm technicznych w zakresie budownictwa ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, wraz z późniejszymi zmianami.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO:

OPINIA KOMINIARSKA - tylko do celów projektowych

REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU NR 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie

Opis podłączeń poszczególnych przewodów kominowych wg oznaczeń na szkicu orientacyjnym, na odwrocie opinii kominiarskiej.

Zaleca się montaż głowic wyciągowych TURBO_WENT na przewodach kominowych nr: 1, 2, 4 i 8 z uwagi na obciążenie poszczególnych przewodów kominowych.

Wspólne podłączenia wentylacji wynikają z braku wolnych przewodów kominowych. Zaleca się wymianę starego kotła gazowego TYP "B" na nowy TYP "C" i podłączyć do przewodu kominowego nr 9 . Przewód kom nr 9 wyizolować wkładem kwasoodpornym DIN 1.4404 dla kotłów TYPU "C"

Uwagi:

Przewody i urządzenia grzewcze - kominowe podłączonezgodnie ze wskazaniem.
Rydzyna dn /.....

Termin następnej kontroli: Po wykonaniu zaleceń.

Właściciel (zarządca) obiektu budowlanego przyjął do wiadomości, że zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione zalecenia - braki - uszkodzenia - zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu - naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej

OPINIĘ SPORZĄDZONO I PODPISANO W DNIU 2015-08-03

Opinię otrzymują:

1. Właściciel - Zarządca obiektu budowlanego
2. Mistrz kominiarski przeprowadzający kontrolę
3. Terytorialnie właściwy Organ Państwowego Nadzoru Budowlanego (w przypadku wystąpienia zagrożeń)

Protokolarne ustalenia
przyjęto do wiadomości

Opinię sporządził
przeprowadzający kontrolę
Szwałek Jerzy

ZAKŁAD KOMINIARSKI
Jerzy Szwałek
64-100 LESZNO ul. Wolińska 23 F
NIP 697-03-36-20
tel. 5 26 20 57 40 606 16 21 17
e-mail: jertzol@le.onet.pl Opole nr 1675

WL pomieszczeń szatni (część nie objęta remontem)



WL piętra - GABINET 5


WL piętra - GABINET 4

WL pomieszczenia strychu



WL piętra - GABINET dyrektora + sekretariat

WL GABINET 1 i 2 - parter



WL korytarz piętro

WL poczekania - parter + WL piętro GABINET 3

WL pom. archiwum - piętro (do wykonania)



WL piętra - pomieszczenie socjalne z kotłem C.O. gaz TYP "C"



Do wykonania połączenia wentylacji przewodu kom nr 2 w pomieszczenia remontowanych
Do wykonania połączenia WL przewodów nr 4, 5, 6, 7 - przekucia i łączenie w części strychowej
Do wykona izolacja przewodu kominowego nr 9 wkładem kwasoodpornym dla kotłów TYP "C"
Do wykonania WL pom archiwum z wyprowadzeniem ponad dach budynku

WIEJSZCIE DO POMIESZCZEN REMONTOWANYCH