
KOSZTORYS PRZEDMIAR CPV 45311200-2

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie
ADRES INWESTYCJI : 64-130 Rydzyna, ul.Plac Zamkowy 2
INWESTOR : Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Franciszka Ratajczaka.
ADRES INWESTORA : 64-130 Rydzyna, ul.Plac Zamkowy 2
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Izydorek
DATA OPRACOWANIA : 2015-08-17

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

...

1. Przedmiar robót jest pomocniczym elementem dokumentacji przetargowej.
2. Podstawą do obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, przedmiar robót, oraz uzgodnienia i wyjaśnienia udzielone na zapytania Oferentów.
3. Cena jednostkowa musi zawierać wszelkie prace pozwalające na wykonanie danego zakresu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, na wet gdy wykonanie dodatkowych robót nie wynika z opisu pozycji.
4. Podstawę prawną wycięcia ceny stanowi Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U.01.97.1050 z późn.zm.)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2015-08-17

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 21	Instalacje elektryczne OSW Rydzyna		0,00				0,00%
2	22 - 22	pomiary powykonawcze		0,00				0,00%
		RAZEM		0,00				0,00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0,00				

Słownie: zero i 00/100 zł

15.VIII.17. przedmiar (E) Remont pomieszczeń w budynku nr 15 - przedmiar, Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie - Elektryk

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Instalacje elektryczne OSW Rydzyna			
1	KNNR 5 d.1 0405-08	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie / Rozdzielnica TP 1	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 5 d.1 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 30	m m	30,000	
				RAZEM	30,000
3	KNNR 5 d.1 0205-03 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe / układanie przewodu zasilającego TP 35	m m	35,000	
				RAZEM	35,000
4	KNNR 5 d.1 0204-03	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku betonowym / przewody zasilające gniazda 230 V 200	m m	200,000	
				RAZEM	200,000
5	KNNR 5 d.1 0204-04	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane w tynku betonowym / zasilanie centrala, kocioł, kurtyna 50	m m	50,000	
				RAZEM	50,000
6	KNNR 5 d.1 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy / oprawy ośw 150	m m	150,000	
				RAZEM	150,000
7	KNNR 5 d.1 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 39+24	szt. szt.	63,000	
				RAZEM	63,000
8	KNNR 5 d.1 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 39+24	szt. szt.	63,000	
				RAZEM	63,000
9	KNNR 5 d.1 0501-03	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetłówkowa do 4x40 W - dostawa inwestor typ Roto 4X14. 12	kpl. kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
10	KNNR 5 d.1 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 4x40 W 6	kpl. kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
11	KNNR 5 d.1 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact / oprawy awaryjne i ewakuacyjne 6+4	kpl. kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
12	KNNR 5 d.1 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact / oprawy typu downlight 13	kpl. kpl.	13,000	
				RAZEM	13,000
13	KNNR 5 d.1 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg / czujnik ruchu 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNNR 5 d.1 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 9	szt. szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
15	KNNR 5 d.1 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - dostawa inwestor. 30	szt. szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
16	KNNR 5-06 d.1 0605-01 analogia	Instalowanie gniazd antenowych na płytach z tworzywa szt. / gniazdo tv 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNNR 5 d.1 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - dostawa inwestor. 4+7	szt. szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
18	KNNR 5 d.1 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej / schodowe + świecznikowe - dostawa inwestor.	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
19	KNNR 5 d.1 0205-02	Przewody kabelkowe YDYżo 3x4 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
20	KNNR 5 d.1 1205-01	pa Podłączanie kurtyny pow. - przewód lub kabel 3-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm ²	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
21	KNNR 4 d.1 0432-01 analiza indywidualna	Kurtyna powietrzna szer minm. 1m, 230V AC, 500W	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		pomiary powykonawcze			
22		wykonanie pomiarów elektrycznych powykonawczych	kpl.		
d.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Instalacje elektryczne OSW Rydzyna				
1 d.1	KNNR 5 0405-08 1)	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie / Rozdzielnica TP	kpl	1	0,00	0,00
2 d.1	KNNR 5 1207-01 1)	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	30	0,00	0,00
3 d.1	KNNR 5 0205-03 1) analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe / układanie przewodu zasilającego TP	m	35	0,00	0,00
4 d.1	KNNR 5 0204-03 1)	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym / przewody zasilające gniazda 230 V	m	200	0,00	0,00
5 d.1	KNNR 5 0204-04 1)	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku betonowym / zasilanie centrala, kocioł, kurtyna	m	50	0,00	0,00
6 d.1	KNNR 5 0204-05 1)	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy / oprawy ośw	m	150	0,00	0,00
7 d.1	KNNR 5 0301-11 1)	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.	39+24 = 63,000	0,00	0,00
8 d.1	KNNR 5 0302-01 1)	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	39+24 = 63,000	0,00	0,00
9 d.1	KNNR 5 0501-03 1)	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetłowska do 4x40 W - dostawa inwestor typ Roto 4X14.	kpl.	12	0,00	0,00
10 d.1	KNNR 5 0502-04 1)	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłowska do 4x40 W	kpl.	6	0,00	0,00
11 d.1	KNNR 5 0503-01 1)	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact / oprawy awaryjne i ewakuacyjne	kpl.	6+4 = 10,000	0,00	0,00
12 d.1	KNNR 5 0503-01 1)	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact / oprawy typu downlight	kpl.	13	0,00	0,00
13 d.1	KNNR 5 0406-01 1)	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg / czujnik ruchu	szt.	1	0,00	0,00
14 d.1	KNNR 5 0308-02 1)	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.	9	0,00	0,00
15 d.1	KNNR 5 0308-02 1)	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - dostawa inwestor.	szt.	30	0,00	0,00
16 d.1	KNR 5-06 0605-01 2) analogia	Instalowanie gniazd antenowych na płytach z tworzywa szt. / gniazdo tv	szt.	1	0,00	0,00
17 d.1	KNNR 5 0306-02 1)	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - dostawa inwestor.	szt.	4+7 = 11,000	0,00	0,00
18 d.1	KNNR 5 0306-03 1)	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej / schodowe + świecznikowe - dostawa inwestor.	szt.	13	0,00	0,00
19 d.1	KNNR 5 0205-02 1)	Przewody kabelkowe YDYżo 3x4 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	10	0,00	0,00
20 d.1	KNNR 5 1205-01 1)	pa Podłączanie kurtyny pow. - przewód lub kabel 3-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm2	szt.	4	0,00	0,00
21 d.1	KNNR 4 0432-01 1) analiza indywidualna	Kurtyna powietrzna szer minm. 1m, 230V AC, 500W	szt.	1	0,00	0,00
Razem dział: Instalacje elektryczne OSW Rydzyna						0,00
2		pomiary powykonawcze				
22 d.2		wykonanie pomiarów elektrycznych powykonawczych	kpl.	1	0,00	0,00
Razem dział: pomiary powykonawcze						0,00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
2	ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996

15.VIII.17. przedmiar (E) Remont pomieszczeń w budynku Specjalnego Oddziału Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie - Elektryk

ZESTAWIENIE ROBÓCZYCH

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	112,3702	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

15.VIII.17. przedmiar (E) Remont pomieszczeń w budynku ZETA WENISpałajęRm.ĆŚW. w Rydzynie - Elektryk

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	wykonanie pomiarów elektrycznych	kpl	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
2.	śruby, podkładki, nakrętki	kg	0,0300		0,0300	0,00	0,00					
3.	Kurtyna powietrzna szer minm. 1m, 230V AC, 500W	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
4.	haki lub uchwyty	szt.	4,0000		4,0000	0,00	0,00					
5.	Rozdzielnica TP	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
6.	czujka ruchu	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
7.	oprawy świetłówkowe - dostawa inwestor. typ Roto 4X14	szt	12,0000		12,0000	0,00	0,00					
8.	oprawy świetłówkowe 4x18W natynkowe	szt	6,0000		6,0000	0,00	0,00					
9.	oprawy awaryjne i ewakuacyjne	szt	10,0000		10,0000	0,00	0,00					
10.	oprawy żarowe wpuszczane - typu downlight	szt	13,0000		13,0000	0,00	0,00					
11.	światłówki	szt	24,9600		24,9600	0,00	0,00					
12.	światłówki - dostawa inwestor.	szt	49,9200		49,9200	0,00	0,00					
13.	żarówki	szt	13,5200		13,5200	0,00	0,00					
14.	łączniki instalacyjne jednobiegunowe dostawa inwestor	szt	11,2200		11,2200	0,00	0,00					
15.	łączniki instalacyjne - dostawa inwestor.	szt	13,2600		13,2600	0,00	0,00					
16.	gniazdo tv	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
17.	gniazda podtynkowe 2-biegunowe 16A	szt	9,1800		9,1800	0,00	0,00					
18.	gniazda podtynkowe 2-biegunowe 16A - dostawa inwestor.	szt	30,6000		30,6000	0,00	0,00					
19.	puszki izolacyjne podtynkowe	szt	64,2600		64,2600	0,00	0,00					
20.	końcówki kablowe	szt	12,0000		12,0000	0,00	0,00					
21.	przewody płaskie-YDYp 750 V 3x2,5 mm ²	m	208,0000		208,0000	0,00	0,00					
22.	przewody płaskie-YDYp 750 V 5x2,5 mm ²	m	52,0000		52,0000	0,00	0,00					
23.	przewody płaskie-YDYp 750 V 3x1,5 mm ²	m	156,0000		156,0000	0,00	0,00					
24.	przewody kabelkowe YDY 5x10 mm ²	m	36,4000		36,4000	0,00	0,00					
25.	przewody YDYżo 3x4 mm ²	m	10,4000		10,4000	0,00	0,00					
26.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

15.VIII.17. przedmiar (E) Remont pomieszczeń w budynku Specjalnego Centrum Usług Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie - Elektryk

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Słownie: zero i 00/100 zł					