


BUDYNEK NR 2  
I PIĘTRO




Uwaga I

Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie,

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia w szczególności elementy ruchome, elementy wyposażenia stolarki okiennej i drzwiowej, szkła, fasady i okładzin elewacyjnych, balustrady, poręcze i pochwyty odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonywanych na obiekcie.

Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji



OZNACZENIA MURÓW:

- ściany istniejące
- ściany projektowane
- zamurowania
- wykucia

LEGENDA

- 1- nowe drzwi ppoż, dymoszczelne EI30 "90"
- 2- nowe drzwi ppoż, dymoszczelne EI30 "100"
- 3- pozostałe drzwi wg Zestawienia stolarki-rys. nr 8AK

ROP - istniejący ręczny ostrzegacz pożarowy

ściana REI 60  
Nowoprojektowane ściany oddzielenia pożarowego z cegły pełnej silikatowej o gr. 18cm - REI 60  
projektowany hydrant wewnętrzny wnekowy HP25 z węzłem półsztywnym, z gaśnicą umieszczoną poziomo w jednej szafce, kolor czerwony

S1 Projektowany sufit podwieszany z płyt GKF o gr.12,5mm, 10cm pod sufitem



PRACOWNIA PROJEKTOWA I REALIZACJA  
INWESTYCJI 'MONARCH' MONIKA SZUMIELSKA  
ul. Karpińskiego 16, 64-100 Leszno  
NIP 697-145-90-00  
tel. 691 126 007  
monika.szumielska@gmail.com

TEMAT **Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż. - PRZEBUDOWA BUDYNKÓW NR 2 I 3 WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ INSTALACJI ZEWN. I WEWN. WODOCIĄGOWYCH I ELEKTRYCZNYCH - PROJEKT ZAMIENNY**

ADRES INWESTYCJI  
**Działka nr 251/12, gmina Rydzyna, powiat leszczyński, Jednostka Rydzyna-Miasto, obręb Rydzyna Pl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna**

INWESTOR  
**Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka Pl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna**

RYS. NR **2AK** NAZWA RYS. **Budynek nr 2 - OFICYNĄ ZACHODNIA Rzut I piętra (PROJEKT ZAMIENNY)**

PROJEKTANT mgr inż. arch. MONIKA SZUMIELSKA upr. bud.w specj. arch.do proj. b/o nr 16/WPOK/2012	SKALA 1:100
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW OLEJNIK upr. bud.w specj. architektonicznej do proj. b/o nr 10/WPOK/2017	STADIUM OPACOW. PROJEKT BUDOWANY ZAMIERNY
PROJEKTANT mgr inż. arch. DANIEL DUDZIŃSKI upr. bud.w specjalności budowlano-konstr.do proj. b/o nr WKP/0180/PWOK/05	DATA 02/2019
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. ŁUKASZ BIENIAK upr. bud.w specjalności budowlano-konstr.do proj. b/o nr WKP/0273/PWOK/11	NR STR. 35