
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, o im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż. Przebudowa budynku nr 2 i 3, branża budowlana.
ADRES INWESTYCJI: 64-130 Rydzyna, ul. Plac Zamkowy 2
NAZWA INWESTORA: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka.
ADRES INWESTORA: 64-130 Rydzyna, ul. Plac Zamkowy 2
BRANŻA: budowlana

DATA OPRACOWANIA: marzec 2019

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	Budynek 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1	Poszerzenie otworów i nowe ściany dla osadzenia i nowoprojektowanych drzwi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Drzwi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Skrzydła drzwiowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4	Sufity podwieszane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5	Obudowa biegów schodów, wyłożenie schodów wykładziną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.6	Malowanie klatki schodowej nr 2 i 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.7	Korytarze - malowanie ścian i sufitów.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.8	Remont łazienki na parterze bud. nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.9	Remont łazienki na piętrze bud. nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.10	Podniesienie poziomu posadzki, malowanie pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.11	Remont zawilgoconej posadzki i ścian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.12	Wymiana posadzek i malowanie pomieszczeń biur księgowości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Słownie: **zero i 00/100 zł**

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Rydzyna						
1		Budynek 2 i 3				
1.1		Poszerzenie otworów i nowe ściany dla osadzenia i nowoprojektowanych drzwi				
1 d.1.1	KNR 4-010804-06	Nacięcie posadzek z masy lastrykowej	m2	0,515	0,00	0,00
2 d.1.1	KNR 4-010807-04 + KNR 4-010804-07	Zerwanie posadzek z warstwą wyrównawczą	m2	0,515	0,00	0,00
3 d.1.1	KNR 4-010336-07	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł pod osadzenie nadproży	m	30,650	0,00	0,00
4 d.1.1	KNR 4-010329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	1,516	0,00	0,00
5 d.1.1	KNR 4-010331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m	28,800	0,00	0,00
6 d.1.1	KNR 4-010108-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	2,527	0,00	0,00
7 d.1.1	KNR 4-010108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3	2,527	0,00	0,00
8 d.1.1	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu	m3	2,527	0,00	0,00
9 d.1.1	KNR 2-020616-01	Isolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1-warstwa	m2	0,515	0,00	0,00
10 d.1.1	KNR K-020104-06	Ściany z bloków SILKA M18 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) Uzupełnienie ścian - wykonanie otworów drzwiowych dla drzwi Ppoż. (wsp. - R x 1,5]	m2	44,406	0,00	0,00
11 d.1.1	KNR 2-020126-05	Otworki w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	38,700	0,00	0,00
12 d.1.1	KNR 2-020617-06	Isolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych pianką p.poż	m	7,110	0,00	0,00
13 d.1.1	KNR 4-010711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2	107,928	0,00	0,00
14 d.1.1	NNRNBK 2021134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "AT- LAS UNI GRUNT" - powierzchnie - ściany.	m2	107,928	0,00	0,00
15 d.1.1	KNR 2-020815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach	m2	107,928	0,00	0,00
16 d.1.1	KNR 2-021505-03	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłożi gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2	107,928	0,00	0,00
17 d.1.1	KNR 0-12II1120-05 z.sz. 5.3.e	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą Płytki o grubości 9 mm.	m	13,080	0,00	0,00
18 d.1.1	KNR 2-020617-06	Isolacje szczelin dylatacyjnych poziomych sili- konem - analogia	m	13,080	0,00	0,00
19 d.1.1	wycena indywidualna	Naprawa posadzek po demontażu ścianek i wykuciu stolarki	kpl.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Poszerzenie otworów i nowe ściany dla osadzenia i nowoprojektowanych drzwi						0,00
1.2		Drzwi				
20 d.1.2	KNR 4-010354-05	Wykucie z muru drzwi i rozebranie ścianki drewnianej	m2	61,046	0,00	0,00
21 d.1.2	KNR-W 2-021018-05	Drzwi p.poż pełne EIS 30 z samozamykaczem. [wsp. R x 1,75]	m2	1,800	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
22 d.1.2	KNR-W 2-02 1018-05	Drzwi p.poż pełne EIS 30 z samozamykaczem. [wsp. R x 1,75]	m2	13,600	0,00	0,00
23 d.1.2	KNR-W 2-02 1018-05	Drzwi p.poż przeszklone EIS 30 z samozamykaczem. [wsp. R x 1,75]	m2	4,800	0,00	0,00
24 d.1.2	KNR-W 2-02 1018-05	Naświetle p.poż EIS 60 [wsp. R x 1,75]	m2	2,112	0,00	0,00
25 d.1.2	KNR 0-19 1024-07 analiza indywidualna	Drzwi wewn., płycinowe, stylowe. Wypełnienie: płyta wiórowa dwustronnie obłożone tłoczoną płytą HDF, Drzwi z ościeżnicą malowaną na biało. Wokół drzwi zamontować opaskę drewnianą, rzeźbioną wg rysunku o szer. 11cm i gr. 2cm - kąt rozwarcie 180 st. [wsp. R x 1,75]	m2	1,800	0,00	0,00
26 d.1.2	wycena indywidualna	Drzwi zewn.drewniane, płytowe osadzone w istn. ramie drewnianej. Od zewnątrz przymocować dwie przyłgi o szer. 6cm i gr. 2 cm. Zachować i odmalować ślęmię oraz naświetle ze szprosami. Zawiasy metalowe, malowane proszkowo na czarno. - impregnat do drewna w kolorze ciemnobrązowym (ustalić z Inwestorem)	m2	3,080	0,00	0,00
27 d.1.2	wycena indywidualna	Odnowienie drzwi - Zachować drzwi zewnętrzne drewniane, płycinowe ze ślęmiem i naświetlem ze szprosami. Drzwi z zewnątrz zaimpregnować impregnatem do drewna w kolorze istniejącym (ciemnobrązowym), a od środka pomalować na biało farbą olejną matową.	m2	3,036	0,00	0,00
28 d.1.2	wycena indywidualna	Odnowienie - Zachować drzwi zewnętrzne drewniane, płycinowe ze ślęmiem i naświetlem ze szprosami. Drzwi obustronnie zaimpregnować impregnatem do drewna w kolorze istniejącym (ciemnobrązowym).	m2	2,825	0,00	0,00
Razem dział: Drzwi						0,00
1.3	Skrzydła drzwiowe					
29 d.1.3	KNR 4-01 0354-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.	27,000	0,00	0,00
30 d.1.3	wycena indywidualna	Montaż nowych skrzydeł drzwiowych o wym 90x200 cm z ościeżnicą wg indywidualnego zamówienia osadzoną na istniejących ościeżnicach wraz z ich odnowieniem	szt.	25,000	0,00	0,00
31 d.1.3	wycena indywidualna	Montaż nowych skrzydeł drzwiowych łazienkowych o wym 90x200 cm z ościeżnicą wg indywidualnego zamówienia osadzoną na istniejących ościeżnicach wraz z ich odnowieniem	szt.	2,000	0,00	0,00
Razem dział: Skrzydła drzwiowe						0,00
1.4	Sufity podwieszane					
32 d.1.4	KNR 4-04 0406-04	Rozebranie obniżonego sufitu boazerii PCV w WC	m2	21,600	0,00	0,00
33 d.1.4	KNR AT-12 0201-01	Sufity podwieszane z płyt GKFI na metalowej konstrukcji nośnej jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia -WC	m2	21,600	0,00	0,00
34 d.1.4	KNR AT-12 0201-01	Sufity podwieszane z płyt GKF na metalowej konstrukcji nośnej jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia - korytarze i sufit klatki schodowej na poddaszu	m2	222,960	0,00	0,00
35 d.1.4	KNR 4-01 0322-02 analiza indywidualna	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w obniżonych sufitach	szt.	2,000	0,00	0,00
36 d.1.4	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2	244,560	0,00	0,00

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
37 d.1.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2	244,560	0,00	0,00
Razem dział: Sufity podwieszane						0,00
1.5		Obudowa biegów schodów, wyłożenie schodów wykładziną				
38 d.1.5	KNR AT-12 0203-01	Obudowa od spodu biegów schodowych z piętra na poddasze z płyt GKF na metalowej konstrukcji nośnej jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia z izolacją z wełny gr. 5 cm	m2	12,450	0,00	0,00
39 d.1.5	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2	34,050	0,00	0,00
40 d.1.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2	34,050	0,00	0,00
41 d.1.5	kalk. własna	Okladzina schodów wykładziną NRO	m2	15,294	0,00	0,00
Razem dział: Obudowa biegów schodów, wyłożenie schodów wykładziną						0,00
1.6		Malowanie klatki schodowej nr 2 i 3.				
42 d.1.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią Krotność = 1,5	m2	123,244	0,00	0,00
43 d.1.6	KNR-W 4-01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe	m2	394,998	0,00	0,00
44 d.1.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparat "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufity i skośne biegi pod f. emulsyjną.	m2	99,924	0,00	0,00
45 d.1.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi- "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany klatki schodowej pod f. emulsyjną.	m2	124,944	0,00	0,00
46 d.1.6	KNR 0-23 2612-08	Narożniki z kątownika aluminiowego - ochrona ościeży okien i biegów na klatce schodowej.	m	59,850	0,00	0,00
47 d.1.6	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe - ściany klatki schodowej oraz sufity i skośne biegi pod f. emulsyjną.	m2	224,868	0,00	0,00
48 d.1.6	KNR 2-02 1505-03 cena zakładowa	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m2	224,868	0,00	0,00
49 d.1.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi- - powierzchnie pionowe - ściany klatki schodowej pod f. olejne.	m2	180,902	0,00	0,00
50 d.1.6	KNR-W 4-01 1206-04 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbą olejną matową starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m2	180,902	0,00	0,00
51 d.1.6	KNR-W 4-01 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.	123,244	0,00	0,00
Razem dział: Malowanie klatki schodowej nr 2 i 3.						0,00
1.7		Korytarze - malowanie ścian i sufitów.				
52 d.1.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	563,500	0,00	0,00
53 d.1.7	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	29,987	0,00	0,00
54 d.1.7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0,750	0,00	0,00
55 d.1.7	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3	0,750	0,00	0,00
56 d.1.7	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu	m3	0,750	0,00	0,00

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
57 d.1.7	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2	29,987	0,00	0,00
58 d.1.7	KNR-W 4-01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	428,387	0,00	0,00
59 d.1.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie ściany i sufitu.	m2	428,387	0,00	0,00
60 d.1.7	KNR 0-23 2612-08	Narożniki z kątownika aluminiowego - ochrona ościeży drzwi	m	45,200	0,00	0,00
61 d.1.7	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach korytarzy pod f. emulsyjną.	m2	82,100	0,00	0,00
62 d.1.7	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach korytarzy pod f. emulsyjną.	m2	278,887	0,00	0,00
63 d.1.7	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	360,987	0,00	0,00
64 d.1.7	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	360,987	0,00	0,00
65 d.1.7	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m2	217,826	0,00	0,00
66 d.1.7	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m	155,590	0,00	0,00
67 d.1.7	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	563,500	0,00	0,00
Razem dział: Korytarze - malowanie ścian i sufitów.						0,00
1.8		Remont łazienki na parterze bud. nr 3				
68 d.1.8	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru drzwi	szt.	3,000	0,00	0,00
69 d.1.8	KNR 4-01 0336-07	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł pod osadzenie nadproży	m	1,250	0,00	0,00
70 d.1.8	KNR 4-01 0329-03	Rozebranie ścianek i wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	0,550	0,00	0,00
71 d.1.8	KNR 4-04 0406-04	Rozebranie obniżonego sufitu	m2	7,771	0,00	0,00
72 d.1.8	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	46,927	0,00	0,00
73 d.1.8	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	46,927	0,00	0,00
74 d.1.8	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek	m2	7,771	0,00	0,00
75 d.1.8	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie podkładu podposadzkowego	m2	7,771	0,00	0,00
76 d.1.8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	4,041	0,00	0,00
77 d.1.8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3	4,041	0,00	0,00
78 d.1.8	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu	m3	4,041	0,00	0,00
79 d.1.8	KNR AT-12 0201-01	Sufity podwieszane z płyt GKFI na metalowej konstrukcji nośnej jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia	m2	7,771	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
80 d.1.8	KNR K-02 0104-06	Ściany z bloków SILKA M18 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) Uzupełnienie ścian - (wsp. - R x 1,5]	m2	1,480	0,00	0,00
81 d.1.8	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	35,647	0,00	0,00
82 d.1.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu - powierzchnie pionowe	m2	35,647	0,00	0,00
83 d.1.8	KNR 0-12II 0829-07	Licowanie ścian płytkami wielkoformatowymi na klej (wymiar i rodzaj ustalić z Inwestorem)	m2	35,647	0,00	0,00
84 d.1.8	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro z wyprofilowaniem w kierunku odwodnień liniowych	m2	7,951	0,00	0,00
85 d.1.8	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4	m2	7,951	0,00	0,00
86 d.1.8	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	7,951	0,00	0,00
87 d.1.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m2	7,951	0,00	0,00
88 d.1.8	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2	7,951	0,00	0,00
89 d.1.8	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m	12,200	0,00	0,00
90 d.1.8	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych antypoślizgowych układane na klej	m2	7,951	0,00	0,00
91 d.1.8	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2	7,771	0,00	0,00
92 d.1.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m2	7,771	0,00	0,00
93 d.1.8	KNR-W 2-02 1029-05	Dostawa i montaż przegród łazienkowych systemowych z drzwiami	m2	10,485	0,00	0,00
94 d.1.8	analiza indywidualna	Dostawa i montaż lustra	szt.	1,000	0,00	0,00
95 d.1.8	KNR 0-19 1024-07 analiza indywidualna	Drzwi wewn., plynowe, stylowe. łazienkowe Wypełnienie: płyta wiórowa dwustronnie obłożone tłoczoną płytą HDF, Drzwi z ościeżnicą malowaną na biało. Wokół drzwi zamontować opaskę drewnianą, rzeźbioną wg rysunku o szer. 11cm i gr. 2cm - kąt rozwarcie 180 st. [wsp. R x 1,75]	m2	1,800	0,00	0,00
96 d.1.8	wycena indywidualna	Dostawa i montaż pojemników na mydło ze stali nierdzewnej	kpl.	1,000	0,00	0,00
97 d.1.8	wycena indywidualna	Dostawa i montaż pojemników na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej	kpl.	1,000	0,00	0,00
98 d.1.8	wycena indywidualna	Dostawa i montaż uchwytów na papier toaletowy ze stali nierdzewnej	kpl.	2,000	0,00	0,00
99 d.1.8	wycena indywidualna	Dostawa i montaż szczotek do toalety ze stali nierdzewnej	kpl.	2,000	0,00	0,00
100 d.1.8	wycena indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci ze stali nierdzewnej	kpl.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Remont łazienki na parterze bud. nr 3						0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1.9		Remont łazienki na piętrze bud. nr 3				
101 d.1.9	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru drzwi	szt.	2,000	0,00	0,00
102 d.1.9	KNR 4-01 0336-07	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł pod osadzenie nadproży	m	15,000	0,00	0,00
103 d.1.9	KNR 4-01 0329-03	Rozebranie ścianek i wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	5,540	0,00	0,00
104 d.1.9	KNR 4-04 0406-04	Rozebranie obniżonego sufitu	m2	7,566	0,00	0,00
105 d.1.9	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	44,179	0,00	0,00
106 d.1.9	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	44,179	0,00	0,00
107 d.1.9	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek	m2	7,566	0,00	0,00
108 d.1.9	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie podkładu podposadzkowego	m2	7,566	0,00	0,00
109 d.1.9	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	9,061	0,00	0,00
110 d.1.9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3	9,061	0,00	0,00
111 d.1.9	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu	m3	9,061	0,00	0,00
112 d.1.9	KNR K-02 0105-05	Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej	m2	16,184	0,00	0,00
113 d.1.9	KNR AT-12 0201-01	Sufity podwieszane z płyt GKFI na metalowej konstrukcji nośnej jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia	m2	7,566	0,00	0,00
114 d.1.9	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2	4,869	0,00	0,00
115 d.1.9	KNR 0-12II 0829-01	Przygotowanie podłoża pod okładziny ściene	m2	54,601	0,00	0,00
116 d.1.9	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłoża wykładziny PCV - powierzchnie pionowe	m2	54,601	0,00	0,00
117 d.1.9	KNR AT-23 0102-05 analogia	Montaż listew wyobleniowych	m	44,340	0,00	0,00
118 d.1.9	KNR 2-02 1112-05 analogia	Okładzina ścian z wykładzin	m2	54,601	0,00	0,00
119 d.1.9	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro z wyprofilowaniem w kierunku odwodnień liniowych	m2	9,583	0,00	0,00
120 d.1.9	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4	m2	9,583	0,00	0,00
121 d.1.9	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	9,583	0,00	0,00
122 d.1.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2	9,583	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
123 d.1.9	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin PCV	m2	9,583	0,00	0,00
124 d.1.9	KNR AT-23 0102-05 analogia	Montaż listew wyobleniowych	m	21,180	0,00	0,00
125 d.1.9	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie klejone	m	21,180	0,00	0,00
126 d.1.9	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin	m2	64,184	0,00	0,00
127 d.1.9	NNRNB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2	7,566	0,00	0,00
128 d.1.9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	7,566	0,00	0,00
129 d.1.9	analiza indywidualna	Dostawa i montaż lustra	szt.	3,000	0,00	0,00
130 d.1.9	KNR 0-19 1024-07 analiza indywidualna	Drzwi wewn., pływowe, stylowe. łazienkowe Wypełnienie: płyta wiórowa dwustronnie obłożone tłoczoną płytą HDF, Drzwi z ościeżnicą malowaną na biało. Wokół drzwi zamontować opaskę drewnianą, rzeźbioną wg rysunku o szer. 11cm i gr. 2cm - kąt rozwarcie 180 st. [wsp. R x 1,75]	m2	5,400	0,00	0,00
131 d.1.9	wycena indywidualna	Dostawa i montaż pojemników na mydło ze stali nierdzewnej	kpl.	3,000	0,00	0,00
132 d.1.9	wycena indywidualna	Dostawa i montaż pojemników na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej	kpl.	3,000	0,00	0,00
133 d.1.9	wycena indywidualna	Dostawa i montaż uchwytów na papier toaletowy ze stali nierdzewnej	kpl.	3,000	0,00	0,00
134 d.1.9	wycena indywidualna	Dostawa i montaż szczotek do toalety ze stali nierdzewnej	kpl.	3,000	0,00	0,00
135 d.1.9	wycena indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci ze stali nierdzewnej	kpl.	3,000	0,00	0,00
Razem dział: Remont łazienki na piętrze bud. nr 3						0,00
1.10		Podniesienie poziomu posadzki, malowanie pomieszczeń				
136 d.1.10	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru drzwi - drzwi do ponownego montażu [Rx1,5]	m2	4,950	0,00	0,00
137 d.1.10	KNR 4-01 0336-07	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł pod osadzenie nadproży	m	12,400	0,00	0,00
138 d.1.10	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki	m2	63,805	0,00	0,00
139 d.1.10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	1,666	0,00	0,00
140 d.1.10	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3	1,666	0,00	0,00
141 d.1.10	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu	m3	1,666	0,00	0,00
142 d.1.10	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro z wyprofilowaniem w kierunku odwodnień liniowych	m2	63,805	0,00	0,00

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
143 d.1.10	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m2	63,805	0,00	0,00
144 d.1.10	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	63,805	0,00	0,00
145 d.1.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	63,805	0,00	0,00
146 d.1.10	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin PCV	m2	63,805	0,00	0,00
147 d.1.10	KNR AT-23 0102-05 analogia	Montaż listew wyobleniowych	m	55,180	0,00	0,00
148 d.1.10	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie klejone	m	55,180	0,00	0,00
149 d.1.10	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin	m2	118,406	0,00	0,00
150 d.1.10	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2	2,635	0,00	0,00
151 d.1.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie - ściany.	m2	2,635	0,00	0,00
152 d.1.10	KNR 2- 020815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach	m2	2,635	0,00	0,00
153 d.1.10	KNR 2-02 1505-03	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2	2,635	0,00	0,00
154 d.1.10	KNR 0-19 1024-07	Drzwi wewnętrzne - ponowny montaż drzwi wcześniej zdemontowanych [wsp. R x 1,75]	m2	4,950	0,00	0,00
155 d.1.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	249,693	0,00	0,00
156 d.1.10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	249,693	0,00	0,00
Razem dział: Podniesienie poziomu posadzki, malowanie pomieszczeń						0,00
1.11		Remont zawilgoconej posadzki i ścian				
157 d.1.11	KNR 4-01 0427-06	Rozebranie obudowy GK	m2	2,760	0,00	0,00
158 d.1.11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0,276	0,00	0,00
159 d.1.11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3	0,276	0,00	0,00
160 d.1.11	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu	m3	0,276	0,00	0,00
161 d.1.11	wycena indywidualna	Remont i osuszenie zawilgoconej posadzki i ścian	kpl.	1,000	0,00	0,00
162 d.1.11	KNR AT-12 0102-02	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 75-01	m2	2,760	0,00	0,00
163 d.1.11	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2	7,566	0,00	0,00
164 d.1.11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	7,566	0,00	0,00
Razem dział: Remont zawilgoconej posadzki i ścian						0,00
1.12		Wymiana posadzek i malowanie pomieszczeń biur księgowości				

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
165 d.1.12	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki	m2	52,141	0,00	0,00
166 d.1.12	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	1,304	0,00	0,00
167 d.1.12	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3	1,304	0,00	0,00
168 d.1.12	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu	m3	1,304	0,00	0,00
169 d.1.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2	63,805	0,00	0,00
170 d.1.12	KNR 0-12II 1118-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie nowej posadzki	m2	52,141	0,00	0,00
171 d.1.12	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin PCV	m2	63,805	0,00	0,00
172 d.1.12	KNR AT-23 0102-05 analogia	Montaż listew wyobleniowych	m	61,740	0,00	0,00
173 d.1.12	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie klejone	m	61,740	0,00	0,00
174 d.1.12	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin	m2	118,406	0,00	0,00
175 d.1.12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	261,391	0,00	0,00
176 d.1.12	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2	261,391	0,00	0,00
Razem dział: Wymiana posadzek i malowanie pomieszczeń biur księgowości						0,00
Razem dział: Budynek 2 i 3						0,00
Kosztorys razem						0,00