

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie  
celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż. - przebudowa budynków nr 5 i 6 wraz z budową i  
przebudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wodociągowych i el  
ADRES INWESTYCJI : Działka nr 251/12 gmina Rydzyna, powiat leszczyński  
INWESTOR : Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka  
ADRES INWESTORA : Pl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna  
BRANŻA : BUDOWLANA - stołówka

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

### Słownie:

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Stołówka	1	21
1.1	Roboty budowlane	1	19
1.2	Malowanie drzwi, oświetlenie	20	21

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Stołówka</b>			
1.1		<b>Roboty budowlane</b>			
1	d.1. wycena indywidualna	Demontaż elementów zamontowanych do ścian na czas prowadzenia robót oraz ich ponowny montaż po wykonaniu prac.	kpl.		
1		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie folią drzwi i okien na czas robót	m <sup>2</sup>		
d.1. 1216-01		1,2*1,9*7*1,5+1,2*1,9*1,5	m <sup>2</sup>	27,360	
1		1,0*2,2+1,5*2,2+1,5*1,5	m <sup>2</sup>	7,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,110</b>
3	KNR 4-01	Skucie elementów dekoracyjnych ze ścian - płaskorzeźby	m <sup>2</sup>		
d.1. 0819-15		(1,0*2+1,8*2)*2,6	m <sup>2</sup>	14,560	
1 kalk. własna				<b>RAZEM</b>	<b>14,560</b>
4	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek <Rx0,5>	m <sup>2</sup>		
d.1. 0819-15		(0,7+0,4+0,8+0,65*2+0,8*2+0,83*2+0,8*2+0,64*2+0,51*2+0,8*2)*3,4+(1,6*2+0,8*2)*1,2	m <sup>2</sup>	46,424	
1				<b>RAZEM</b>	<b>46,424</b>
5	KNR 4-01	Skucie nierówności po rozebraniu płytek i płaskorzeźb na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1. 0701-01		poz.4+poz.3	m <sup>2</sup>	60,984	
1				<b>RAZEM</b>	<b>60,984</b>
6	KNR 4-01	Ręczne zeszkrobanie farby z sufitów - fragmentaryczne w miejscach ubytków oraz większych nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1. 1202-09		(5,42*2+11,94+4,87*2+11,63+0,3*2)*3,7		165,575	
1		(11,63+11,94)*0,4		9,428	
		4,87*11,63+5,42*11,94+5,61*0,3+(2,05+2,08+2,13+2,19)*0,8		129,796	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.6A*30%	m <sup>2</sup>	304,799	
				<b>91,440</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>91,440</b>
7	KNR 4-01	Odbicie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1. 0711-01		poz.13*5%	m <sup>2</sup>	3,540	
1				<b>RAZEM</b>	<b>3,540</b>
8	KNR 4-01	Odbicie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach	m <sup>2</sup>		
d.1. 0711-13		poz.14*5%	m <sup>2</sup>	1,947	
1				<b>RAZEM</b>	<b>1,947</b>
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu z opłatą za utylizację	m <sup>3</sup>		
d.1. 0108-09		poz.3*0,15+poz.4*0,02	m <sup>3</sup>	3,112	
1 0108-10		poz.7*0,03+poz.8*0,03	m <sup>3</sup>	0,165	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,277</b>
10	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m <sup>2</sup>		
d.1. 0607-02		poz.11	m <sup>2</sup>	133,381	
1				<b>RAZEM</b>	<b>133,381</b>
11	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze gr. do 5 cm z zaprawy cementowej ze zbrojeniem rozproszonym pod posadzki	m <sup>2</sup>		
d.1. 1102-01 +		4,87*11,63+5,42*11,94+5,61*0,3	m <sup>2</sup>	123,036	
1 KNR 2-02		(2,05+2,08+2,13+2,19)*0,8	m <sup>2</sup>	6,760	
1102-03		1,35*0,3*7+1,5*0,5	m <sup>2</sup>	3,585	
				<b>RAZEM</b>	<b>133,381</b>
12	KNR 4-01	Uzupełnienie ubytków w tynku i wyrównanie powierzchni po skuciu okładzin	m <sup>2</sup>		
d.1. 0716-01		poz.5*30%	m <sup>2</sup>	18,295	
1				<b>RAZEM</b>	<b>18,295</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1. 1	KNR 2-02 2009-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - fragmentaryczne w miejscach ubytków oraz większych nierówności $(5,42*2+11,94+4,87*2+11,63+0,3*2)*3,7$ $(11,63+11,94)*0,4$ poz.5 A (obliczenia pomocnicze)  poz.13A*30%	m <sup>2</sup>      m <sup>2</sup>	165,575 9,428 60,984 ===== 235,987 70,796	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,796</b>
14 d.1. 1	KNR 2-02 2009-04	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na sufitach - fragmentaryczne w miejscach ubytków oraz większych nierówności $4,87*11,63+5,42*11,94+5,61*0,3+(2,05+2,08+2,13+2,19)*0,8$ A (obliczenia pomocnicze)  poz.14A*30%	m <sup>2</sup>      m <sup>2</sup>	129,796 ===== 129,796 38,939	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,939</b>
15 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie posadzek  poz.11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  133,381	
				<b>RAZEM</b>	<b>133,381</b>
16 d.1. 1	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające pod posadzkę z wykładzin PCV - wg systemu dostawcy wykładzin  poz.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  133,381	
				<b>RAZEM</b>	<b>133,381</b>
17 d.1. 1	wycena indywidualna	Wykonanie posadzek z wykładzin homogenicznej LVT podłogowa , atestowana, wysokiej jakości , obiektowa, antyślizgowość R9, trudnozapalność Bfl-s1 oraz Cfl-s1 , klasa ścieralności PEI V. Wzór drewnopodobny lub kamienny, betonowy po ustaleniu z Inwestorem W wycenie należy uwzględnić zgrzewanie, wywinięcie wykładziny na ściany z montażem listew wyobleniowych poz.16	m <sup>2</sup>     m <sup>2</sup>	     133,381	
				<b>RAZEM</b>	<b>133,381</b>
18 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian i sufitów  $(5,42*2+11,94+4,87*2+11,63+0,3*2)*3,7$ $(11,63+11,94)*0,4$ poz.5 $4,87*11,63+5,42*11,94+5,61*0,3+(2,05+2,08+2,13+2,19)*0,8$	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	165,575 9,428 60,984 129,796	
				<b>RAZEM</b>	<b>365,783</b>
19 d.1. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  poz.13+poz.14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  109,735	
				<b>RAZEM</b>	<b>109,735</b>
<b>1.2</b>		<b>Malowanie drzwi, oświetlenie</b>			
20 d.1. 1	wycena indywidualna	Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na nowoczesne lampy z abażurem w kolorze zielonym pastelowym (kolor do uzgodnienia z Inwestorem)	kpl.  kpl.	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
21 d.1. 1	wycena indywidualna	Malowanie drzwi zewnętrznych farbą olejną w kolorze białym  1,2*1,9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,280	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,280</b>