
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu przy istniejącym boisku sportowym oraz bieżni w ramach zadania pn.: " Roz-
wój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rydzynie poprzez
przebudowę obiektów kompleksu sportowego "
ADRES INWESTYCJI : działki: 251/12, 251/6
INWESTOR : SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. FRANCISZKA RATAJCZAKA W RYDZY-
NIE
ADRES INWESTORA : PL. ZAMKOWY 2; 64-130 RYDZYNA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	R+S+narzuty	Materiały	RAZEM
1	Nawierzchnie - kostka betonowa			
2	Nawierzchnie - sztuczna trawa			
3	Nawierzchnie - trawa			
	RAZEM			

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Nawierzchnie - kostka betonowa				
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0,051		
d.1	0121-02 analogia					
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	512,000		
d.1	0101-01					
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2	m ²	512,000		
d.1	0101-02					
4	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³	28,418		
d.1	0402-03					
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm	m	315,750		
d.1	0407-04					
6	KNR 2-31	Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 3/4 ? 6 MPa, grub. 15cm	m ²	512,000		
d.1	0109-03 0109-04					
7	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 6 cm	m ²	512,000		
d.1	0511-02					
8		Dostawa i montaż siedzisk - mobilna trybuna (zestaw 5 siedzisk)	szt	8,000		
d.1	kalk. własna					
Razem dział: Nawierzchnie - kostka betonowa						
2		Nawierzchnie - sztuczna trawa				
9	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0,016		
d.2	0121-02 analogia					
10	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	155,000		
d.2	0101-01					
11	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²	155,000		
d.2	0101-02					
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego granitowego frakcji 0-31,5 mm- grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	155,000		
d.2	0114-07 0114-08					
13		Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy z zasypką piaskiem kwarcowym oraz podkładem z mączki gr. 0,5 cm	m ²	155,000		
d.2	kalk. własna					
Razem dział: Nawierzchnie - sztuczna trawa						
3		Nawierzchnie - trawa				
14	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0,279		
d.3	0121-02 analogia					
15	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 15 cm	m ²	697,000		
d.3	0101-01 + KNR 2-31 0101-02					
16	KNR 2-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km z załadowaniem koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z opłatą za utylizację - część ziemi do pozostawienia	m ³	104,550		
d.3	0213-03 analogia					
17	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 18	m ³	104,550		
d.3	0214-04					
18	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim z dostawą ziemi urodzajnej	m ³	347,310		
d.3	0218-03					
19		Uprawa gleby wraz z profilowaniem pod nawierzchnię trawiastą	m ²	2 788,000		
d.3	wycena indywidualna					
20		Wykonanie trawników	m ²	2 788,000		
d.3	wycena indywidualna					
Razem dział: Nawierzchnie - trawa						